

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๐๘ อาคารแผนกช่างอากาศ (สำนักงานกองเทคนิค) ที่ บบ.๔๑
จำนวน ๑ งาน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองบิน ๔๑
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - ๓.๑ งานรื้อถอน
 - ๓.๒ งานโครงสร้าง
 - ๓.๓ งานสถาปัตยกรรม
 - ๓.๔ งานไฟฟ้าภายใน
 - ๓.๕ งานระบบประปาสุขาภิบาล
 - ๓.๖ งานปรับปรุงอาคาร ๑๐๔๖ อาคารแผนกดับเพลิง
 - ๓.๗ งานครุภัณฑ์จัดซื้อพร้อมติดตั้ง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ ต.ค.๖๑ เป็นเงิน ๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔
 - ๕.๒ แบบ ปร.๕
 - ๕.๓ แบบ ปร.๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ น.อ.ภิญโญ ศรีวิยะ ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ น.ท.รัฐพล พิพิธภัณฑ์ กรรมการ
 - ๖.๓ ร.ท.สวัสดิ์ สิงห์โตเผือก กรรมการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารหมายเลข 1008 อาคารแผนกช่างอากาศ (สำนักงานกองเทคนิค) ที่ บน.41 จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง กองบิน 41

แบบเลขที่ 620002

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองบิน 41

แบบ ประ.4 และ ประ.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคาเมื่อ วันที่ 11 เดือน ก.ย. พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคารหมายเลข 1008 อาคารแผนกช่างอากาศ (สำนักงานกองเทคนิค)	3,220,093.87	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อพร้อมติดตั้ง	180,295.00	
สรุป			
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	3,400,388.87	
	ราคากลางประมาณการ	3,400,000.00	
	ราคากลาง		
	(สามล้านสี่แสนบาทถ้วน)		

น.อ.

(ภิญญา ศรีวิยะ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

น.ท.

(รัฐพล พิพิชญณ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ร.ท.

(สวัสดี สิงห์โตเผือก)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน /งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารหมายเลข 1008 อาคารแผนกช่างอากาศ (สำนักงานกองเทคนิค) ที่ บน.41 จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง กองบิน 41

แบบเลขที่ 620002

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองบิน 41

แบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคาเมื่อ วันที่ 11 เดือน ก.ย. พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอน	10,000.00	1.3029	13,029.00	
2	งานโครงสร้าง	283,722.00	1.3029	369,661.39	
3	งานสถาปัตยกรรม	1,159,320.00	1.3029	1,510,478.02	
4	งานระบบไฟฟ้าภายใน	226,343.00	1.3029	294,902.29	
5	งานระบบประปาสุขาภิบาล	28,275.00	1.3029	36,839.49	
6	งานปรับปรุงอาคาร 1046 อาคารแผนกดับเพลิง	763,822.00	1.3029	995,183.68	
	รวมค่างานต้นทุน	2,471,482.00		3,220,093.87	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.....%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.....%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.....%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.....%			
	รวมค่าก่อสร้าง			3,220,093.87	

ขนาดหรือเนื้อที่ก่อสร้าง จำนวน

680

ตร.ม.

เฉลี่ย

4,735 บาท/ตร.ม.

น.อ.

(ภิญโญ ศรีวิยะ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

น.ท.

(รัฐพล พิพิธภณท์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ร.ท.

(สวัสดิ์ สิงห์โตเผือก)

กรรมการกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน /งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารหมายเลข 1008 อาคารแผนกช่างอากาศ (สำนักงานกองเทคนิค) ที่ บณ.41 จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง กองบิน 41 แบบเลขที่ 620002

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองบิน 41

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 เดือน ก.ย. พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	งานรื้อถอน								หากรายการใด
	-รื้อถอน	1	งาน		10,000			10,000.00	ราคา พบว่า
	รวมงานรื้อถอน							10,000.00	วัสดุไว้ ก็ให้เพิ่ม
2	งานโครงสร้าง								หมายเหตุไว้
2.1	งานปรับพื้นที่	167	ตร.ม.			50	8,350	8,350.00	
2.2	งานขุดดินฐานราก และถมคีน	32	ลบ.ม.			90	2,880	2,880.00	
2.3	งานวัสดุรองรับฐานราก และพื้น ค.ส.ล.								
	- ทราหยาบบดอัดแน่น	3	ลบ.ม.		-	60	180	180.00	
2.4	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตหยาบ	2	ลบ.ม.	1,600	3,200	398	796	3,996.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc ทรงลูกบาศก์	34	ลบ.ม.	1,724	58,616	391	13,294	71,910.00	
2.5	งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ไม้ใช้ทำแบบหนา 1 นิ้ว พร้อมคร่าวไม้และค้ำยัน	80	ตร.ม.	350	28,000	100	8,000	36,000.00	
	- ตะปู	27	กก.	33	891		-	891.00	
2.6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม RB6	207	กก.	20	4,140	4	828	4,968.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12	730	กก.	21	15,330	4	2,920	18,250.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16	1,050	กก.	21	22,050	4	4,200	26,250.00	
	- เหล็กว้ายเมท ลวด 4 มม.@ 0.20 ม.#	165	ตร.ม.	30	4,950	30	4,950	9,900.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- ลวดผูกเหล็ก	30	กก.	31	930		-	930.00	
2.7	งานดินถมปรับระดับภายในอาคาร	10	ลบ.ม.	285	2,850	60	600	3,450.00	
2.8	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็กกล่อง	3	ท่อน	441	1,323	144	432	1,755.00	
	- เหล็กรูปตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	58	ท่อน	800	46,400	264	15,312	61,712.00	
2.9	งานทาสี								
	- ทาสีกันสนิม 1 เทียว รวมสีเคลือบเงา ทับหน้า 2 เทียว	340	ตร.ม.	60	20,400	35	11,900	32,300.00	
	รวมงานโครงสร้าง							283,722.00	
3	งานสถาปัตยกรรม								
3.1	งานมุงหลังคา								
	- หลังคาเหล็กกรีตลอนเคลือบสี พร้อมฉนวนกันความร้อน	440	ตร.ม.	600	264,000	70	30,800	294,800.00	
	ชนิดโฟมโพลีเอทีลินหนา 5 มม.(ผลิตจากโรงงาน)				-		-	-	
	- ปิดฉนวนไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ทาสี	6	ตร.ม.	590	3,540	130	780	4,320.00	
	- เชิงชายวัสดุไม้สังเคราะห์ 3/4"x 6" ทับ 3/4"x 8"	45	ม.	115	5,175	69	3,105	8,280.00	
3.2	งานฝ้าเพดาน				-		-	-	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบหนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	290	ตร.ม.	250	72,500	70	20,300	92,800.00	
	- ฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ชนิดมีรูระบายอากาศหนา 4 มม.	130	ตร.ม.	350	45,500	94	12,220	57,720.00	
	ติดตั้งเว้นร่องรอยต่อ 5 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี								
3.3	ผนังก่ออิฐด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังก่ออิฐมอญสามัญครึ่งแผ่น	200	ตร.ม.	156	31,200	89	17,800	49,000.00	
	- ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต ขนาด 12"x12" ขอบตัด	45	ตร.ม.	350	15,750	170	7,650	23,400.00	
	- ผนังลวดตาข่าย โครงคร่าวเหล็กกล่อง ขนาด 2" x 2" นิ้ว หนา 2.3 มม.	20	ตร.ม.	400	8,000	60	1,200	9,200.00	
	งานตกแต่งผิวผนัง (รวมปูนทราย)								
	- ฉาบปูนเรียบ	380	ตร.ม.	50	19,000	82	31,160	50,160.00	
	- จับเสี้ยนปูน	100	ม.	25	2,500	20	2,000	4,500.00	


ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
3.4	งานตกแต่งผิวพื้น (รวมปูนทราย)								
	- ผิวพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต 24"x 24" ขอบตัด	290	ตร.ม.	550	159,500	222	64,380	223,880.00	
	- ผิวพื้นขัดหยาบ	60	ตร.ม.	40	2,400	91	5,460	7,860.00	
	- ผิวพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต 12"x 12" ขอบตัด ชนิดผิวหยาบ	12	ตร.ม.	390	4,680	170	2,040	6,720.00	
3.5	ประตู - หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์								
	- ป 1	2	ชุด	8,500	17,000			17,000.00	รวมค่าติดตั้ง
	- ป 2	1	ชุด	7,500	7,500			7,500.00	รวมค่าติดตั้ง
	- ป 3	3	ชุด	4,500	13,500			13,500.00	รวมค่าติดตั้ง
	- ป 4	2	ชุด	9,300	18,600			18,600.00	รวมค่าติดตั้ง
	- ป 5	9	ชุด	5,500	49,500			49,500.00	รวมค่าติดตั้ง
	- ป 6	1	ชุด	4,500	4,500			4,500.00	รวมค่าติดตั้ง
	- ป 7	2	ชุด	4,500	9,000			9,000.00	รวมค่าติดตั้ง
	- น 1	9	ชุด	7,500	67,500			67,500.00	รวมค่าติดตั้ง
	- น 2	5	ชุด	6,800	34,000			34,000.00	รวมค่าติดตั้ง
	- เสาเอ็นประตู-หน้าต่างและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล.	100	ม.	60	6,000	35	3,500	9,500.00	
3.6	สุขภัณฑ์ห้องน้ำ								
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง ก๊อกอ่างเซรามิกวาล์วระบบมือหมุน	2	ชุด	2,550	5,100	400	800	5,900.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูป พร้อมชั้นวางของ แบบเจาะยึดสกรู	2	ชุด	450	900	80	160	1,060.00	
	- โถส้วมนั่งราบแบบมีหมอน้ำแยกขึ้น แบบพิเศษ	2	ชุด	5,500	11,000	300	600	11,600.00	
	- ฝักบัวชำระชนิดสายอ่อน พร้อมวาล์ว	2	ชุด	390	780	80	160	940.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน พร้อมวาล์ว	2	ชุด	900	1,800	80	160	1,960.00	
	- ที่ใส่สบู่กระเบื้องเคลือบ ฝิงผนัง	2	ชุด	350	700	120	240	940.00	
	- ราวแขวนผ้าพลาสติกแข็ง	2	ชุด	150	300	70	140	440.00	
	- ก๊อกน้ำมือหมุน	1	ชุด	70	70	30	30	100.00	
	- โถปัสสาวะชาย แขวนผนังพร้อมปลั๊กวาล์วแบบกด (รุ่นมีแผงบังในตัวใหญ่)	2	ชุด	7,600	15,200	340	680	15,880.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- ช่องระบายน้ำทิ้งพื้นที่ (FD) dai.50 มม.	2	อัน	650	1,300	200	400	1,700.00	
	- ช่องทำความสะอาดพื้นที่พื้นที่ (FCD) dai.50 มม.	2	อัน	730	1,460	200	400	1,860.00	
3.7	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำอะคริลิก 100% ภายใน-ภายนอก	380	ตร.ม.	50	19,000	30	11,400	30,400.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติกทาภายใน (ผ้าเพดาน)	290	ตร.ม.	40	11,600	30	8,700	20,300.00	
	- ป้ายประวัติอาคาร	1	แผ่น	3,000	3,000			3,000.00	รวมค่าติดตั้ง
	รวมเงินงานสถาปัตยกรรม							1,159,320.00	
4	งานระบบไฟฟ้า								
	งานระบบไฟฟ้าภายใน - ภายนอก								
	- ชุดโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ รางโลหะหลอด LED ขนาด 18 x 22 W.	62	ชุด	1,000	62,000	115	7,130	69,130.00	
	- ชุดโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ รางโลหะหลอด LED ขนาด 14 W.	18	ชุด	715	12,870	115	2,070	14,940.00	
	- สวิตซ์ทางเดียว พร้อมกล่องและฝา ขนาด 2 ช่อง	4	ชุด	116	464	70	280	744.00	
	- สวิตซ์ทางเดียว พร้อมกล่องและฝา ขนาด 3 ช่อง	22	ชุด	149	3,278	100	2,200	5,478.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่ 3 ขา พร้อมกล่องและฝา	34	ชุด	186	6,324	100	3,400	9,724.00	
	- สายไฟฟ้าทองแดงชนิด THW ขนาด 35 ตร.มม.	1	ม้วน	13,000	13,000	2,800	2,800	15,800.00	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด THW ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม.	6	ม้วน	624	3,744	500	3,000	6,744.00	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด THW ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม.	6	ม้วน	924	5,544	700	4,200	9,744.00	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด THW ขนาด 1 x 4 ตร.มม.	1	ม้วน	1,394	1,394	1,000	1,000	2,394.00	
	- ท่อ PVC สีเหลือง ขนาด 20 มม. ยาว 4.00 ม./ท่อน	30	ท่อน	56	1,680	50	1,500	3,180.00	
	- ท่อ PVC สีขาว ขนาด 20 มม. ยาว 4.00 ม./ท่อน	30	ท่อน	46	1,380	50	1,500	2,880.00	
	- SAFETY SWITCH 3P. 4W. 100A. 380V. แบบมีบาร์กราวด์ ชนิดติดตั้งภายนอก	1	ชุด	4,500	4,500	500	500	5,000.00	
	- LOAD CENTRE 3 Ph. 4W. S/N ขนาด 24 ช่อง BUS BAR 100 A.	1	ชุด	9,225	9,225	800	800	10,025.00	
	- ติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณเคเบิลทีวี	1	ชุด	35,000	35,000	3,000	3,000	38,000.00	
	- พัดลมดูดอากาศ Dai.8 นิ้ว และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	11	ชุด	1,000	11,000	300	3,300	14,300.00	
	- พัดลมคจจร ติดผ้าเพดาน Dai.16 นิ้ว และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	11	ชุด	1,360	14,960	300	3,300	18,260.00	


ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	รวมเงินงานระบบไฟฟ้าภายใน							226,343.00	
5	งานระบบประปาสุขาภิบาล								
	- งานเดินท่อน้ำดี โถส้วมมีถังพักน้ำ	2	จุด	600.00	1,200.00		-	1,200.00	(ค่าของ+ค่าแรง)
	- งานเดินท่อน้ำดี โถปัสสาวะชาย	2	จุด	600.00	1,200.00		-	1,200.00	(ค่าของ+ค่าแรง)
	- งานเดินท่อน้ำดี อ่างล้างหน้า	2	จุด	600.00	1,200.00		-	1,200.00	(ค่าของ+ค่าแรง)
	- งานเดินท่อน้ำดี สายฉีดชำระ	2	จุด	600.00	1,200.00		-	1,200.00	(ค่าของ+ค่าแรง)
	- งานเดินท่อน้ำดี ก๊อกน้ำ	1	จุด	600.00	600.00		-	600.00	(ค่าของ+ค่าแรง)
	- งานเดินท่อโสโครก โถส้วมมีถังพักน้ำ	2	จุด	1,500.00	3,000.00		-	3,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)
	- งานเดินท่อโสโครก โถปัสสาวะชาย	2	จุด	900.00	1,800.00		-	1,800.00	(ค่าของ+ค่าแรง)
	- งานเดินท่อน้ำทิ้ง อ่างล้างหน้า	2	จุด	900.00	1,800.00		-	1,800.00	(ค่าของ+ค่าแรง)
	- งานเดินท่อน้ำทิ้ง รั้วน้ำทิ้ง	2	จุด	600.00	1,200.00		-	1,200.00	(ค่าของ+ค่าแรง)
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 dia 4 นิ้ว ยาว 4.00 ม. / ท่อน	3	ท่อน	550.00	1,650.00		-	1,650.00	
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 dia 2 นิ้ว ยาว 4.00 ม. / ท่อน	6	ท่อน	156.00	936.00		-	936.00	
	- ท่อ PVC ชั้น 13.5 dia 1 นิ้ว ยาว 4.00 ม. / ท่อน	3	ท่อน	61.00	183.00		-	183.00	
	- ท่อ PVC ชั้น 13.5 dia 3/4 นิ้ว ยาว 4.00 ม. / ท่อน	4	ท่อน	48.00	192.00		-	192.00	
	- ท่อ PVC ชั้น 13.5 dia 1/2 นิ้ว ยาว 4.00 ม. / ท่อน	3	ท่อน	38.00	114.00		-	114.00	
	- อุปกรณ์สิ้นเปลือง เช่น เทปพันเกลียว กาว ข้อต่อ ฯลฯ	1	งาน	5,000.00	5,000.00		-	5,000.00	
	- ค่าขุดและฐานราก ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาดไม่น้อยกว่า 1000 ลิตร	1	ใบ	5,500.00	5,500.00	1,500.00	1,500.00	7,000.00	
	รวมเงินงานระบบประปาสุขาภิบาล							28,275.00	
6	ปรับปรุงอาคาร 1046 อาคารแผนกดับเพลิง								
6.1	งานสถาปัตยกรรม								
	งานมุงหลังคา								
	- หลังคาเหล็กกริดลอนเคลือบสี G550 รวมอุปกรณ์ยึดระบบ BOLT	520	ตร.ม.	370	192,400	70	36,400	228,800.00	
	- FLASHING สันหลังคาเหล็กกริดลอน	26	ม.	210	5,460	50	1,300	6,760.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- รางน้ำสแตนเลส หน้า 1 มม. กว้าง 6" พร้อมท่อฝ้าฝน	52	ม.	400	20,800	50	2,600	23,400.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ฉาบรอยต่อเรียบ	336	ตร.ม.	250	84,000	70	23,520	107,520.00	
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดกันชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ฉาบรอยต่อเรียบ	28	ตร.ม.	280	7,840	70	1,960	9,800.00	
	- ฝ้าชายคาระแนงไฟเบอร์ซีเมนต์ขนาด 6 มม. กรูตาข่ายกันแมลง โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	100	ตร.ม.	550	55,000	110	11,000	66,000.00	
	งานตกแต่งผิวผนัง								
	- ผนังผิวกรูกระเบื้องเซรามิก 12"x12" ชนิดผิวเคลือบเงา	180	ตร.ม.	255	45,900	160	28,800	74,700.00	
	งานตกแต่งผิวพื้น (รวมปูนทราย)								
	- ผิวพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต 12"x 12" ชนิดผิวหยาบ	28	ตร.ม.	390	10,920	170	4,760	15,680.00	
	- ผิวพื้นปูกระเบื้องเซรามิก 12"x 12" ชนิดผิวเคลือบเงา	60	ตร.ม.	255	15,300	160	9,600	24,900.00	
	ประตู - หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์								
	- ป6	2	ชุด	3,800	7,600	(ค่าของ+ค่าแรง)		7,600.00	
	สุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์								
	- โถสุขภัณฑ์ เซรามิกนั่งราบแบบหมอน้ำแยกชั้น แบบพิเศษ	4	ชุด	5,700	22,800	450	1,800	24,600.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง ก๊อกอ่างเซรามิกวาล์วระบบมือหมุน	2	ชุด	2,550	5,100	450	900	6,000.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน พร้อมวาล์ว	2	ชุด	850	1,700	70	140	1,840.00	
	- ที่ใส่สบู่กระเบื้องเคลือบ ฝั่งผนัง	2	ชุด	350	700	120	240	940.00	
	- ก๊อกน้ำมือหมุนระบบเซรามิกควาล์ว	2	ชุด	70	140	30	60	200.00	
	- กระจกเงาพร้อมชั้นวางของ	2	ชุด	750	1,500	70	140	1,640.00	
	- ราวแขวนผ้า	2	ชุด	150	300	70	140	440.00	
	- สายฉีดชำระ พร้อมสต่อวาล์ว	4	ชุด	550	2,200	70	280	2,480.00	
	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำอะคริลิก 100%	540	ตร.ม.	50	27,000	30	16,200	43,200.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- ทาสีน้ำพลาสติกทาฝ้าเพดาน	364	ตร.ม.	40	14,560	30	10,920	25,480.00	
6.2	งานไฟฟ้า								
	- ชุดโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ รางโลหะหลอด LED ขนาด 18 x 22 W.	58	ชุด	1,000	58,000	115	6,670	64,670.00	
	- สวิตซ์ทางเดียว พร้อมกล่องและฝา ขนาด 2 ช่อง	4	ชุด	116	464	70	280	744.00	
	- สวิตซ์ทางเดียว พร้อมกล่องและฝา ขนาด 3 ช่อง	16	ชุด	149	2,384	100	1,600	3,984.00	
	- SAFETY SWITCH 2P. 4W. 100A. 220V. แบบมีบาร์กราวด์ ชนิดติดตั้งภายนอก	1	ชุด	3,000	3,000	4	4	3,004.00	
	- CONSUMER 2 Ph. 10kA .240/415V. ขนาด 16 ช่อง พร้อมลูกเซอร์กิต	1	ชุด	3,600	3,600	800	800	4,400.00	
	- สายไฟฟ้าทองแดงชนิด THW ขนาด 25 ตร.มม.	1	ม้วน	6,300	6,300	1,000	1,000	7,300.00	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด THW ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม.	5	ม้วน	624	3,120	500	2,500	5,620.00	
	- ท่อ PVC สีเหลือง ขนาด 20 มม. ยาว 4.00 ม./ท่อน	20	ท่อน	56	1,120	50	1,000	2,120.00	
	รวมเงินงานปรับปรุงอาคาร 1046 อาคารแผนกดับเพลิง							763,822.00	
7	งานครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ								
	- แอร์ ติดผนัง ขนาด 15,000 BTU และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	2	ชุด	25,000	50,000	3,500	7,000	57,000.00	
	- แอร์ ติดผนัง ขนาด 24,000 BTU และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	2	ชุด	32,000	64,000	3,500	7,000	71,000.00	
	- แอร์ ติดผนัง ขนาด 30,000 BTU และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	1	ชุด	37,000	37,000	3,500	3,500	40,500.00	
	รวมเงินงานครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ							168,500.00	

น.ท. 
 (รัฐพล พิพิภตน์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ. 
 (ภิญโญ ศรีวิยะ)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ร.ท. 
 (สวัสดิ์ สิงห์โตเผือก)
 กรรมการกำหนดราคากลาง