

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างสร้างจุดรวบรวมขยะมูลฝอย ขนาดกลาง จำนวน ๓ จุด บริเวณพื้นที่บ้านพัก เขต ๑ ที่ บน.๔๑
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองบิน ๔๑
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๐๐,๙๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
  - ๔.๑ งานสร้างจุดรวบรวมขยะมูลฝอย ขนาดกลาง จำนวน ๓ จุด
  - ๔.๒ งานครุภัณฑ์
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ ม.ค.๖๔ เป็นเงิน ๗๐๐,๙๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบ ปร.๔
  - ๖.๒ แบบ ปร.๕
  - ๖.๓ แบบ ปร.๖
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ น.ท.พิชิต วิเชียรสรรค์ ประธานกรรมการ
  - ๗.๒ น.ท.สุเทพ อ่างแก้ว กรรมการ
  - ๗.๓ ร.ต.สุภวัจ โจรนกิจ กรรมการ





## แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน / งาน อาคาร

ชื่อโครงการ สร้างจุดรวบรวมขยะมูลฝอย ขนาดกลาง จำนวน 3 จุด บริเวณพื้นที่บ้านพัก เขต 1 ที่ บบ.41

สถานที่ก่อสร้าง กองบิน 41

แบบเลขที่ 640021


หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองบิน 41

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ.2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
2	งานครุภัณฑ์	166,500.00	1.07	178,155.00	*หลัง เทคนิค 2 ตำแหน่ง ติด เศษทิ้งทุก รายการ
	รวมราคาดำเนินงาน	166,500.00			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	178,155.00

น.ท.   
(พิชิต วิเชียรสรณ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

น.ท.   
(สุเทพ อ่างแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ร.ต.   
(สุภาวิจ โรจนกิจ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน อาคาร

ชื่อโครงการ สร้างจุดรวบรวมขยะมูลฝอย ขนาดกลาง จำนวน 3 จุด บริเวณพื้นที่บ้านพัก เขต 1 ที่ บ.น.41

สถานที่ก่อสร้าง กองบิน 41

แบบเลขที่ 640021

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองบิน 41

คำนวณราคากลางโดย : คณก.กำหนดราคากลาง


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

เดือน มกราคม พ.ศ.2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	สร้างจุดรวบรวมขยะมูลฝอย ขนาดกลาง ( คิรราคาต่อจำนวน 1 จุด )								
	งานปรับพื้นที่ และรื้อถอน	1.00	งาน	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
	เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 4 เมตร	21.00	ต้น	300.00	6,300.00	128.00	2,688.00	8,988.00	
	ทรายหยาบ	2.00	ลบ.ม.	385.00	770.00	60.00	120.00	890.00	
	คอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.	1,747.66	1,747.66	316.00	316.00	2,063.66	
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (ทรงลูกบาศก์)	3.00	ลบ.ม.	1,892.53	5,677.59	300.00	900.00	6,577.59	
	ไม้แบบ	13.00	ตร.ม.	300.00	3,900.00	133.00	1,729.00	5,629.00	
	ตะปู	2.00	กก.	37.38	74.76	-	-	74.76	
	เหล็ก DB 12 มม.	153.00	กก.	15.47	2,366.91	3.30	504.90	2,871.81	
	เหล็ก RB 6 มม.	35.00	กก.	15.53	543.55	4.10	143.50	687.05	
	ลวดผูกเหล็ก	4.00	กก.	32.24	128.96	-	-	128.96	
	Wire Mesh ขนาด Ø 6 มม. @ 0.20 ม.	22.00	ตร.ม.	60.00	1,320.00	5.00	110.00	1,430.00	
	พื้นขัดมันเรียบ	18.00	ตร.ม.	93.00	1,674.00	40.00	720.00	2,394.00	
	ลาน ค.ส.ล.	33.00	ตร.ม.	305.00	10,065.00	-	-	10,065.00	
	ก่อผนังอิฐมวลฉนวน	40.00	ตร.ม.	290.00	11,600.00	89.00	3,560.00	15,160.00	
	ฉาบผนังปูนเรียบ 2 ด้าน	80.00	ตร.ม.	75.00	6,000.00	82.00	6,560.00	12,560.00	
	ถังกรองสำเร็จรูป ขนาด 600 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งครบชุด	1.00	งาน	3,800.00	3,800.00	1,200.00	1,200.00	5,000.00	
	บ่อซีม ค.ส.ล. ศก. 1.00 ม.	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00	800.00	800.00	2,300.00	


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	เสาเหล็กกล่อง ขนาด 100x100x2.3 มม.	4.00	ท่อน	1,189.00	4,756.00	394.00	1,576.00	6,332.00	
	งานโครงสร้างเหล็กหลังคา เหล็กกล่อง ขนาด 100x100x2.3 มม.	1.00	งาน	10,000.00	10,000.00	2,500.00	2,500.00	12,500.00	
	หลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบสีอลูซิงค์ (AZ 150) หนา 0.47 ม.	44.00	ตร.ม.	180.00	7,920.00	50.00	2,200.00	10,120.00	
	แผ่น PLATE ขนาดตามแบบ	8.00	ชุด	78.00	624.00	-	-	624.00	
	FLOOR DRAIN สแตนเลส (FD)	2.00	อัน	1,950.00	3,900.00	100.00	200.00	4,100.00	
	ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด Ø 4 นิ้ว	3.00	ท่อน	526.29	1,578.87	100.00	300.00	1,878.87	
	ประตูเหล็กบานเลื่อน ลวดตาข่ายถักขึ้นรูป พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด	2.00	ชุด	5,700.00	11,400.00	-	-	11,400.00	
	งานทาสีโครงสร้างเหล็ก	1.00	งาน	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	เชิงชายไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ รูปซี-ชาแนล	30.00	ม.	125.00	3,750.00	25.00	750.00	4,500.00	
	รวมสร้างจุดรวบรวมขยะมูลฝอย ขนาดกลาง ( คิดราคาต่อจำนวน 1 จุด )							133,474.70	
	<b>รวมราคางานสร้างจุดรวบรวมขยะมูลฝอย ขนาดกลาง จำนวน 3 จุด</b>							<b>400,424.10</b>	
2	งานครุภัณฑ์								
	ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยชนิดพลาสติกหนา แบบมีล้อเข็น แยกสีตามประเภท ขยะ ขนาดความจุไม่น้อย 240 ลิตร	90	ใบ	1,850.00	166,500.00	-	-	166,500.00	

น.ท.   
(พิชิต วิเชียรสรรค์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

น.ท.   
(สุเทพ อ่างแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ร.ต.   
(สุกวัจ โจนกิจ)

กรรมการกำหนดราคากลาง