

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๔๔ (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.๔๑
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองบิน ๔๑ กองทัพอากาศ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานรื้อถอน, งานโครงสร้างโรงจอดรถพร้อมลาน คสล., งานสถาปัตยกรรม, งานระบบไฟฟ้าภายใน, งานระบบไฟฟ้าภายนอก, งานครุภัณฑ์เครื่องกล และงานครุภัณฑ์ไฟฟ้า
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณและราคา (แบบ ปร.๔)
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ (แบบ ปร.๕)
 - ๖.๓ แบบสรุปค่าราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ น.ท.พิชิต วิเชียรสรรค์ ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ น.ต.โกศล มูลผล กรรมการ
 - ๗.๓ ร.อ.สวัสดิ์ สิงห์โตเผือก กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารหมายเลข 3044 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.41 จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง กองบิน 41

แบบเลขที่ 650006

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองบิน 41

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคารหมายเลข 3044 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.41	4,154,857.21	
2	งานครุภัณฑ์	45,154.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	4,200,011.21	
	ราคากลาง	4,200,000.00	
	ราคากลาง (สี่ล้านสองแสนบาทถ้วน)		

น.ท.

(พิชิต วิเชียรสรรค์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

น.ต.

(โกศล มุลผล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ร.อ.

(สวัสดิ์ สิงห์โตเผือก)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน อาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารหมายเลข 3044 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บ.น.41 จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง กองบิน 41

แบบเลขที่ 650006

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองบิน 41

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอน	94,625.00	1.3004	123,050.35	*หลัง ทศนิยม 2 ตำแหน่ง ตัด เศษทิ้งทุก รายการ
2	งานโครงสร้างโรงจอดรถพร้อมลาน คสล.	184,620.37	1.3004	240,080.32	
3	งานสถาปัตยกรรม	2,475,559.16	1.3004	3,219,217.13	
4	งานระบบไฟฟ้าภายใน	375,644.40	1.3004	488,487.97	
5	งานระบบไฟฟ้าภายนอก	64,612.00	1.3004	84,021.44	
	รวมราคาค่าต้นทุน	3,195,060.93			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	4,154,857.21

ขนาดเนื้อที่อาคาร จำนวน

735 ตร.ม. เฉลี่ย

5,653 บาท / ตร.ม.

น.ท.

(พิชิต วิเชียรสรรค์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

น.ต.

(โกศล มุลผล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ร.อ.

(สวัสต์ สิงห์โตเผือก)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน / งาน อาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารหมายเลข 3044 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บ.น.41 จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง กองบิน 41

แบบเลขที่ 650006

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองบิน 41

แบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
6	งานครุภัณฑ์เครื่องกล	13,200.00	1.07	14,124.00	*หลัง ทศนิยม 2 ตำแหน่ง ตัด เศษทิ้งทุก รายการ
7	งานครุภัณฑ์ไฟฟ้า	29,000.00	1.07	31,030.00	
	รวมราคาต้นทุน	42,200.00			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	45,154.00

น.ท.

(พิชิต วิเชียรสรรค์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

น.ต.

(โกศล มูลผล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ร.อ.

(สวัสดิ์ สิงห์โตเผือก)

กรรมการกำหนดราคากลาง


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	งานโครงสร้างโรงจอดรถพร้อมลาน คสล.								
2.1	งานดิน								
	- ขุดดินฐานรากและถมคืน	7.04	ลบ.ม.	-	-	148.00	1,041.92	1,041.92	
2.2	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้างสำเร็จรูป 180 ksc. ทรงลูกบาศก์	0.50	ลบ.ม.	1,794.39	897.20	398.00	199.00	1,096.20	
	- คอนกรีตโครงสร้างสำเร็จรูป 240 ksc. ทรงลูกบาศก์	19.50	ลบ.ม.	1,869.16	36,448.62	391.00	7,624.50	44,073.12	
	- ทราดยาบบดอัดแน่น	12.00	ลบ.ม.	514.02	6,168.24	99.00	1,188.00	7,356.24	
2.3	งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ไม้ใช้ทำแบบ หนา 1 นิ้ว พร้อมคร่าวไม้ และค้ำยัน	11.09	ตร.ม.	300.00	3,327.00	133.00	1,474.97	4,801.97	
	- ตะปู	1.00	ก.ก.	58.88	58.88	-	-	58.88	
2.4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB 6 mm SR24	9.67	กก.	24.84	240.20	4.10	39.65	279.85	
	- DB 12 mm SD40	85.96	กก.	24.94	2,143.84	3.30	283.67	2,427.51	
	- WIRE MESH RB 6 มม.	185.00	ตร.ม.	32.35	5,984.75	5.00	925.00	6,909.75	
	- ลวดผูกเหล็ก	8.00	กก.	33.80	270.40	-	-	270.40	
2.5	งานโครงสร้างหลังคาโรงจอดรถ								
	- เหล็กตัวซี ขนาด 100x50x20x2.3 มม.(น้ำหนัก23.50กก./ท่อน) (อะเส)	18.00	ท่อน	602.81	10,850.58	235.00	4,230.00	15,080.58	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 100 x 50 x 3.2 มม.ยาว 6 ม. (น้ำหนัก 42.06กก./ท่อน) (จันทัน)	20.00	ท่อน	1,346.00	26,920.00	420.60	8,412.00	35,332.00	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 50 x 50 x 2.0 มม.ยาว 6 ม. (น้ำหนัก 20.04กก./ท่อน) (แป)	35.00	ท่อน	520.25	18,208.75	202.00	7,070.00	25,278.75	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 100 x 100 x 3.2 มม.ยาว 6 ม. (น้ำหนัก53.65กก./ท่อน) (เสา)	6.00	ท่อน	2,085.00	12,510.00	571.20	3,427.20	15,937.20	
	- เหล็ก PL. 150x150x9 มม.	11.00	ชุด	150.00	1,650.00	60.00	660.00	2,310.00	
	- อุปกรณ์ยึดเพลาทเสา	44.00	ชุด	25.00	1,100.00	5.00	220.00	1,320.00	
	- ทาสีกันสนิม 1 เทียว รวมสีเคลือบเงา ทับหน้า 2 เทียว	142.00	ตร.ม.	75.00	10,650.00	38.00	5,396.00	16,046.00	
2.6	งานท่อระบายน้ำฝน	10.00	งาน	500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	รวมงานโครงสร้างโรงจอดรถพร้อมลาน คสล.				142,428.46		42,191.91	184,620.37	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ฉาบปูนเรียบผนังภายนอกอาคาร (คอนกรีตมวลเบา)	98.60	ตร.ม.	120.00	11,832.00	80.00	7,888.00	19,720.00	
3.5	งานตกแต่งผิวผนัง								
	- ผนังกรุกระเบื้องเซรามิคเคลือบ ขนาด 10"x16" (ผ2)	177.38	ตร.ม.	290.00	51,440.20	166.00	29,445.08	80,885.28	
	- คิวลบมุมกระเบื้อง พีวีซี	162.50	ม.	12.00	1,950.00	30.00	4,875.00	6,825.00	
3.6	งานตกแต่งผิวพื้น								
	- ผิวพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต ขนาด 0.60x0.60 ม.หนา 9 มม. ขอบตัด ผิวมัน (พ1)	438.00	ตร.ม.	420.00	183,960.00	222.00	97,236.00	281,196.00	
	- กระเบื้องยางชนิดแผ่น ลายแผ่นไม้ธรรมชาติ ขนาดไม่เล็กกว่า 15x90 ซม. ความหนา รวมไม่น้อยกว่า 2 มม. Wear Layer หนาไม่น้อยกว่า 0.3 มม. (พ2)	395.00	ตร.ม.	300.00	118,500.00	60.00	23,700.00	142,200.00	
	- ผิวพื้นปูกระเบื้องเซรามิคเคลือบ ขนาด 16x16 นิ้ว (พ3)	33.60	ตร.ม.	350.00	11,760.00	158.00	5,308.80	17,068.80	
	- ผิวพื้นซีเมนต์ขัดเรียบ (ขัดหยาบลงฟองน้ำ) (พื้นลาน ค.ส.ล.) (พ4)	185.00	ตร.ม.	-	-	40.00	7,400.00	7,400.00	
	- งานซ่อมแซมบันไดไม้, ราวบันได ในส่วนที่ชำรุดให้ใช้งานได้ดี	10.00	งาน	1,000.00	10,000.00	ค่าของ+ค่าแรง		10,000.00	
3.7	งานประตูหน้าต่างพร้อมอุปกรณ์								
	- ป1	20.00	ชุด	3,520.00	70,400.00	ค่าของ+ค่าแรง		70,400.00	
	- ป2	10.00	ชุด	3,520.00	35,200.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		35,200.00	
	- ป3	10.00	ชุด	4,480.00	44,800.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		44,800.00	
	- ป4	10.00	ชุด	3,000.00	30,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		30,000.00	
	- ป5	20.00	ชุด	4,100.00	82,000.00	(ค่าของ+ค่าแรง)		82,000.00	
	- น1	10.00	ชุด	7,800.00	78,000.00	ค่าของ+ค่าแรง		78,000.00	
	- น2	10.00	ชุด	6,800.00	68,000.00	ค่าของ+ค่าแรง		68,000.00	
	- น3	10.00	ชุด	7,500.00	75,000.00	ค่าของ+ค่าแรง		75,000.00	
	- น4	10.00	ชุด	1,350.00	13,500.00	ค่าของ+ค่าแรง		13,500.00	
	- น5	10.00	ชุด	2,730.00	27,300.00	ค่าของ+ค่าแรง		27,300.00	
	- น6	10.00	ชุด	4,063.00	40,630.00	ค่าของ+ค่าแรง		40,630.00	
	- อุปกรณ์บานบังแสงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	72.23	ตร.ม.	700.00	50,561.00	ค่าของ+ค่าแรง		50,561.00	
	- มุ้งลวดประตูหน้าต่าง	68.40	ตร.ม.	600.00	41,040.00	ค่าของ+ค่าแรง		41,040.00	
	- อุปกรณ์ Door Closer ลูกบิด พานพับ กลอน กันชน	70.00	ชุด	650.00	45,500.00	ค่าของ+ค่าแรง		45,500.00	
	- งานเจาะผนังช่องหน้าต่าง พร้อมฉาบแต่งผิว (น4,น5)	10.00	ชุด	350.00	3,500.00	ค่าของ+ค่าแรง		3,500.00	


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้าภายใน								
4.1	แผงควบคุมไฟฟ้า								
	- CONSUMER UNIT ขนาด 8 ช่อง MAIN CIRCUIT BREAKER 2P 10 kA.	10.00	ชุด	2,325.00	23,250.00	600.00	6,000.00	29,250.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P 6 kA. 10 - 32 A. ครบชุด	80.00	อัน	161.00	12,880.00	-	-	12,880.00	
	- SAFETY BREAKER 2 POLE 220 V. 1.5 kA. (30A.)พร้อมกล่อง	10.00	อัน	125.00	1,250.00	50.00	500.00	1,750.00	
	- SAFETY BREAKER 2 POLE 220 V. 1.5 kA. (20A.)พร้อมกล่อง	20.00	อัน	120.00	2,400.00	50.00	1,000.00	3,400.00	
4.2	โคมไฟฟ้าแสงสว่าง								
	- ชุดโคมไฟฟลูออเรสเซนต์รางโลหะ หลอด LED ขนาดไม่เกิน 20 W.	70.00	ชุด	500.00	35,000.00	115.00	8,050.00	43,050.00	
	- ชุดโคมไฟฟลูออเรสเซนต์รางโลหะ หลอด LED ขนาดไม่เกิน 10 W.	80.00	ชุด	400.00	32,000.00	115.00	9,200.00	41,200.00	
4.3	สวิตช์และเต้ารับไฟฟ้า								
	- สวิตช์ทางเดียว พร้อมกล่องและฝา ขนาด 1 ช่อง	80.00	ชุด	83.00	6,640.00	80.00	6,400.00	13,040.00	
	- สวิตช์ทางเดียว พร้อมกล่องและฝา ขนาด 2 ช่อง	30.00	ชุด	116.00	3,480.00	90.00	2,700.00	6,180.00	
	- สวิตช์สามทาง พร้อมกล่องและฝา ขนาด 1 ช่อง	20.00	ชุด	108.00	2,160.00	85.00	1,700.00	3,860.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่ 3 ขา พร้อมกล่องและฝา	140.00	ชุด	186.00	26,040.00	90.00	12,600.00	38,640.00	
4.4	สายไฟฟ้า								
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด THW ขนาด 1.5 ตร.มม.(น้ำตาล)	5.00	ม้วน	620.30	3,101.50	500.00	2,500.00	5,601.50	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด THW ขนาด 1.5 ตร.มม.(ฟ้า)	5.00	ม้วน	620.30	3,101.50	500.00	2,500.00	5,601.50	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด THW ขนาด 2.5 ตร.มม.(น้ำตาล)	8.00	ม้วน	912.10	7,296.80	700.00	5,600.00	12,896.80	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด THW ขนาด 2.5 ตร.มม.(ฟ้า)	8.00	ม้วน	912.10	7,296.80	700.00	5,600.00	12,896.80	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด THW ขนาด 2.5 ตร.มม.(เขียวแถบเหลือง)	12.00	ม้วน	912.10	10,945.20	700.00	8,400.00	19,345.20	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด THW ขนาด 4 ตร.มม.(น้ำตาล)	5.00	ม้วน	1,375.80	6,879.00	1,000.00	5,000.00	11,879.00	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด THW ขนาด 4 ตร.มม.(ฟ้า)	5.00	ม้วน	1,375.80	6,879.00	1,000.00	5,000.00	11,879.00	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด THW ขนาด 6 ตร.มม.(น้ำตาล)	6.00	ม้วน	2,264.20	13,585.20	1,200.00	7,200.00	20,785.20	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด THW ขนาด 6 ตร.มม.(ฟ้า)	6.00	ม้วน	2,264.20	13,585.20	1,200.00	7,200.00	20,785.20	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด THW ขนาด 10 ตร.มม.	1.00	ม้วน	3,944.20	3,944.20	1,600.00	1,600.00	5,544.20	
	- BOX ลอย. ขนาด 2 x 4 นิ้ว	200.00	ชุด	22.00	4,400.00	5.00	1,000.00	5,400.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.5	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- ท่อร้อยสายไฟสีขาว PVC ขนาด Ø 20 มม. ยาวท่อนละ 3 ม.	50.00	ท่อน	42.00	2,100.00	69.00	3,450.00	5,550.00	
	- ท่อร้อยสายไฟสีขาว PVC ขนาด Ø 18 มม. ยาวท่อนละ 3 ม.	70.00	ท่อน	36.00	2,520.00	60.00	4,200.00	6,720.00	
	- ท่อร้อยสายไฟสีขาว PVC ขนาด Ø 16 มม. ยาวท่อนละ 3 ม.	100.00	ท่อน	30.00	3,000.00	54.00	5,400.00	8,400.00	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งและอื่นๆ	1.00	งาน	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
4.6	ระบบสายอากาศโทรทัศน์								
	- เติร์ปโทรทัศน์ 75 โอห์ม พร้อมกล่องและฝา	30.00	ชุด	145.00	4,350.00	90.00	2,700.00	7,050.00	
	- สายอากาศโทรทัศน์ CO-AXIAL CABLE RG6	220.00	เมตร	15.00	3,300.00	8.00	1,760.00	5,060.00	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งและอื่นๆ	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
4.7	อุปกรณ์ระบบสายดิน								
	- กราวด์รอต ชนิดแท่งเหล็กหุ้มด้วยทองแดง Ø 5/8 นิ้ว ยาว 2.4 ม. พร้อมอุปกรณ์ระบบสายดิน	10.00	ชุด	950.00	9,500.00	300.00	3,000.00	12,500.00	
	รวมงานระบบไฟฟ้าภายใน				255,384.40		120,260.00	375,644.40	
5	งานระบบไฟฟ้าภายนอก								
	- SAFETY SWITCH 3 เฟส 4 สาย 100 A.380 V.ชนิดใช้ฟิวส์ มีบาร์นิวตรอนและแบบมีกราวด์ (ภายนอก)	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	1,500.00	1,500.00	26,500.00	
	- หัวงูเท้า Ø 1 1/2 นิ้ว	2.00	อัน	90.00	180.00	40.00	80.00	260.00	
	- ท่อ EMT Ø 1 1/2 นิ้ว ยาวท่อนละ 3 ม.	1.00	ท่อน	108.00	108.00	74.00	74.00	182.00	
	- แผ่นยางรองมิเตอร์ ขนาด 20x20 cm.	10.00	อัน	185.00	1,850.00	50.00	500.00	2,350.00	
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด THW ขนาด 25 ตร.มม.	220.00	เมตร	91.80	20,196.00	25.00	5,500.00	25,696.00	
	- แร็คไฟฟ้า(หนา) 7 ช่อง 4 ลูกถ้วย พร้อมอุปกรณ์	11.00	ชุด	264.00	2,904.00	20.00	220.00	3,124.00	
	- ติดตั้งระบบสายดิน	1.00	งาน	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งและอื่นๆ	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	รวมงานระบบไฟฟ้าภายนอก				55,238.00		9,374.00	64,612.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6	งานครุภัณฑ์เครื่องกล								
	- พัดลมดูดอากาศแบบติดผนัง ขนาด 8 นิ้ว มอก. 934 - 2558	10.00	เครื่อง	920.00	9,200.00	400.00	4,000.00	13,200.00	
	รวมงานระบบเครื่องกล				9,200.00		4,000.00	13,200.00	
7	งานครุภัณฑ์ไฟฟ้า								
	- มาตรฐานพลังงานไฟฟ้าขนาด 15 (45) A. 220 V. 1 Ph. 2 W. 50 Hz. ตาม มอก. 1030-2537 และมาตรฐานการไฟฟ้า	10.00	เครื่อง	2,400.00	24,000.00	500.00	5,000.00	29,000.00	
	รวมงานครุภัณฑ์ระบบไฟฟ้า				24,000.00		5,000.00	29,000.00	

น.ท. 
(พิชิต วิเชียรสรณ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

น.ต. 
(โกศล มุลผล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ร.อ. 
(สวัสดี สิงห์โตเผือก)
กรรมการกำหนดราคากลาง